

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและดาดคอนกรีตหน้าท่อห้วยพันเลือก
ลงสระสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมและดาดคอนกรีตหน้าท่อห้วยพันเลือกลงสระสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างได้พิจารณาและ
กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยมและดาดคอนกรีตหน้าท่อห้วยพันเลือกลงสระสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งหลวง ด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเกษม เกิดโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

พิมพ์
ร่าง
ทาน
ตรวจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและดาดคอนกรีตหน้าท่อห้วยพันเลือกลงสระสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร พร้อมดาดคอนกรีตหน้าท่อห้วยพันเลือกลงสระสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งหลวง ตามแบบที่ ๑๒๓ ห้วยทรายเหนือกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๓๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | | | | |
|-----|--------------------|-------|---|------|
| ๖.๑ | แบบประมาณราคา ปร.๔ | จำนวน | ๑ | หน้า |
| ๖.๒ | แบบประมาณราคา ปร.๕ | จำนวน | ๑ | หน้า |
| ๖.๓ | แบบรูปรายการ | จำนวน | ๓ | หน้า |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | | |
|--------------------|----------|---------|--------------------|--------------------|
| ๑. นายจิระวัชร | เบญจพงศ์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการฯ |
| ๒. นางสาวนิชานันท์ | กล่อม่วง | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายสุรียา | ทองอยู่ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจิระวัชร เบญจพงศ์)

๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนิชานันท์ กล่อม่วง)

๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรียา ทองอยู่)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภท งานสะพาน (โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และดาดคอนกรีตหน้าท่อ ห้วยพันเล็ก ลงสระสาธารณะ หมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง)

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยพันเล็ก ลงสระสาธารณะ หมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง (สระป่าช้า) ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	305,462.57	1.2782	390,442.26	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			390,442.26	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			389,900	
	ตัวอักษร :	[สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน]			

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.



ผู้ประมาณการ

(นายจิระวัชร เบญจพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



เห็นชอบ

(นายจิระวัชร เบญจพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



อนุมัติ

(นายเกษม เกิดโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และคานคองกรีตหน้าท่อ ห้วยพันเลือก ลงสระสาธารณะ หมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง
 ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.50x1.50x1.00 ม. ยาว 19.00 ม. พร้อมคานคองกรีต หน้าท่อห้วยพันเลือก

ลงสระสาธารณะ หมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง (สระป่าช้า)

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยพันเลือก ลงสระสาธารณะ หมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง (สระป่าช้า) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งหลวง ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง


ประมาณการโดย นายจิระวัชร เบญจพงศ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคาวัสดุ/ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
ท่อลอดเหลี่ยม									
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิม	21	ม. ²	-	-	239.00	5,019	5,019	
2	งานทางเบียง	1	งาน	-	-	5000	5,000	5,000	
3	งานขุดชนพื้นทางเดิม	108	ม. ³	-	-	239	25,812	25,812	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	7.56	ม. ³	514.00	3,886	100	756.00	4,641.84	
5	คองกรีตสำเร็จหยาบ 180 Ksc	8.9	ม. ³	1,621	14,427	398	3,542.20	17,969.10	
6	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1.50x1.50x1ม.	19	ท่อน	6,500	123,500	850	16,150	139,650	
7	เหล็กเสริม Ø 15 มม. (3 เส้น)	41.7	กก.	22.89	954.51	3.3	137.61	1,092.12	
8	เหล็กเสริม Ø 12 มม. (57 เส้น)	506.16	กก.	28.48	14,415.44	3.3	1,670	16,085.76	
9	เหล็กเสริม Ø 6 มม.	11.1	กก.	26.25	291.38	4.1	45.51	336.89	
10	ไม้แบบ	12	ม. ²	300	3,600	154	1,848	5,448	
11	ตะปู	4	กก.	49.07	196	-	-	196	
12	คองกรีตพื้นและหุ้มข้าง 240 Ksc	5	ม. ³	1,692	8,460	398	1,990	10,450	
13	ลวดผูกเหล็ก	5.40	กก.	43.30	234	-	-	234	
14	ทรายถม	60	ม. ³	280.37	16,822	50	3,000	19,822	
15	ลูกรัง	12	ม. ³	268	3,216	58.37	700.44	3,916	
16	หินคลุก	9	ม. ³	452.53	4,073	91.21	820.89	821	
17	Prime Coat	24	ม. ²	29	696.00	10	240	936.00	
18	แอสฟัลท์ติก หนา 0.05 ม.	21	ม. ²	309	6,489	100	2,100.00	8,589	
19	งานตีเส้นจราจร	0.80	ม. ²	250	200	100	80	280	
งานคาน คสล.									
1	คองกรีต 210 ksc	8	ม. ³	1,613	12,904.00	398	3,184.00	16,088.00	
2	เหล็กเสริม Ø 12 มม.	119.32	กก.	28.48	3,398.23	3.30	393.76	3,791.99	
3	เหล็กเสริม Ø 9 มม.	199.60	กก.	29.72	5,932.11	4.10	818.36	6,750.47	
4	ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	43.30	346.40	-	-	346.40	
5	ไม้แบบ	7.2	ม. ²	300	2,160	154	1,108.80	3,268.80	
6	ตะปู	7.2	กก.	42.06	302.83	-	-	302.83	
7	ลูกรัง	18	ม. ³	268	4,824	50	900	5,724.00	
8	ทรายถมอัดแน่น	8.75	ม. ³	280.37	2,453	50	438	2,890.74	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								305,462.57	

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ


 ผู้ประมาณการ
 (นายจิระวัชร เบญจพงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง