



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับการจัดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน
ซอยบ้านนายประถม คันชะบุมผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จะดำเนินการตามโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน ซอยบ้านนายประถม คันชะบุมผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างได้พิจารณาและกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศราคากลางสำหรับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน ซอยบ้านนายประถม คันชะบุมผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเกษม เกิดโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน ซอยนายประถม
คันชะบุมผา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๕๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ ม. ตามแบบที่ อบต.ห้วยทราย
เหนือกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๕๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | |
|------------------------|--------------|
| ๖.๑ แบบประมาณราคา ปร.๔ | จำนวน ๑ หน้า |
| ๖.๒ แบบประมาณราคา ปร.๕ | จำนวน ๑ หน้า |
| ๖.๓ แบบรูปรายการ | จำนวน ๔ หน้า |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | | |
|----------------|----------|---------|--------------------------|--------------------|
| ๑. นายจิระวัชร | เบญจพงศ์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายสุริยา | ทองอยู่ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |
| ๓. นางสาวราตรี | พูลเนตร์ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | เป็นกรรมการ |

๑. (ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ
(นายจิระวัชร เบญจพงศ์)

๒. (ลงชื่อ)..... .....กรรมการ
(นายสุริยา ทองอยู่)

๓. (ลงชื่อ)..... .....กรรมการ
(นางสาวราตรี พูลเนตร์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งจับญวน บริเวณซอยบ้านนายประถม คันชะบวบผา ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอบางคนที จังหวัดเพชรบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 190.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	950.00	11.14	10,583.00	1.3642	15.20	14,437.33
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.00	373.63	14,197.94	1.3642	509.71	19,368.83
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	760.00	352.98	268,264.80	1.3642	481.54	365,966.84
10	Expansion Joint	ม.	24.00	168.07	4,033.68	1.3642	229.28	5,502.75
11	Contraction Joint	ม.	48.00	85.16	4,087.68	1.3642	116.18	5,576.41
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	38.00	316.47	12,025.86	1.3642	431.73	16,405.68
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานระบบประปา							
	ท่อ HDPE 100 PN 10 Ø 63 มม.	ม.	195.00	176.00	34,320.00	1.3091	230.40	44,928.31
	ท่อ HDPE 100 PN 10 Ø 20 มม.	ม.	3.00	21.00	63.00	1.3091	27.49	82.47
	รัดแยก PE Ø 63 มม.	อัน	3.00	94.00	282.00	1.3091	123.06	369.17
	สามทาง PE Ø 63 มม.	อัน	1.00	579.00	579.00	1.3091	757.97	757.97
	ต่อตรง PE Ø 63 มม.	อัน	1.00	380.00	380.00	1.3091	497.46	497.46
	ต่อตรงเกลียวนอก PE Ø 20 มม.	อัน	3.00	38.00	114.00	1.3091	49.75	149.24
	ข้องอ 90° HDPE Ø 63 มม.	อัน	5.00	359.00	1,795.00	1.3091	469.97	2,349.83
	บอลวาล์ว Ø 2" (เหล็ก)	อัน	1.00	1,800.00	1,800.00	1.3091	2,356.38	2,356.38
	ปลั๊กอุด PE Ø 63 มม.	อัน	1.00	250.00	250.00	1.3091	327.28	327.28
	ปลั๊กอุด PE Ø 20 มม.	อัน	3.00	38.00	114.00	1.3091	49.75	149.24
	น้ำยาประสานท่อ 500 กรัม	กระป๋อง	1.00	180.00	180.00	1.3091	235.64	235.64
					353,069.96		รวม	479,460.83
							ตัวอักษร (-สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ปรับยอด	453,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 353,069.96

= 1.3642

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายจิระวัชร เบญจพงศ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุริยา ทองอยู่)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวราตรี พูลเนตร์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภท งานทาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งจับญวน บริเวณซอยบ้านนายประถม คันชะบุมผา)

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งจับญวน บริเวณซอยบ้านนายประถม คันชะบุมผา ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	313,192.97	1.3642	427,257.85	
2	งานอาคาร	39,877.00	1.3091	52,202.98	
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			479,460.83	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			453,000.00	
	ตัวอักษร :	(สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)



(นายจิระวัชร เบญจพงศ์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสุริยา ทองอยู่)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวราตรี พูลเนตร์)

กรรมการ