



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านตามน หมู่ ๖ บ้านพุทรวาย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านตามน หมู่ ๖ บ้านพุทรวาย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบประมาณการที่ให้ดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างได้พิจารณาและกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๑๕,๔๐๙.๔๘ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าบาทสี่สิบบแปดสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเกษม เกิดโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านตามน หมู่ ๖ บ้านพหวาย  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านตามน หมู่ ๖  
 บ้านพหวาย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 1,823,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านตามน หมู่ 6 บ้านพหวาย ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  
 ระยะทาง 650.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม.
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 1,815,409.48 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 จิระวัชร เบญจพงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 7.2 ราตรี พูลเนตร์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  - 7.3 สุรียา ทองอยู่ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภท งานทาง (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านตามน หมู่ 6 บ้านพุนพวย)

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างบ้านตามน ม.6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	1,330,750.29	1.3642	1,815,409.48	
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) .....				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,815,409.48	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,815,409.48	
	ตัวอักษร :	(หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)			

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)



(นายจิระวัชร เบญจพงศ์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสุริยา ทองอยู่)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวราตรี พูลนตร์)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านตามน หมู่ 6 บ้านพุนพวย ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 650.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
<b>1</b>	<b>งานโครงสร้างทางและผิวจราจร</b>							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,900.00	11.14	32,306.00	1.3642	15.20	44,071.84
	1.2 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) 0.10 ม.	ลบ.ม.	279.50	421.78	117,887.51	1.3642	575.39	160,822.14
	1.3 งานพื้นทาง หินคลุกบดอัดแน่น 0.20 ม.	ลบ.ม.	546.00	467.62	255,320.52	1.3642	637.93	348,308.25
<b>2</b>	<b>งานผิวทาง</b>							
	2.1 Prime Coat	ตร.ม.	2,600.00	38.81	100,906.00	1.3642	52.94	137,655.96
	2.2 Asphaltic Concrete หน้า 0.05 ม.	ตร.ม.	2,600.00	292.51	760,526.00	1.3642	399.04	1,037,509.56
<b>3</b>	<b>งานตีเส้นจราจร</b>							
	3.1 ชนิดสีขาว เทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	130.00	290.00	37,700.00	1.3642	395.62	51,430.34
<b>4</b>	<b>งานท่อระบายน้ำ</b>	ม.						
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3 พร้อมลาด คสล	ม.	8.00	1,800.25	14,402.00	1.3642	2,455.90	19,647.20
	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.00	21.65	21.65	1.3642	29.53	29.53
<b>5</b>	<b>งานทางเชื่อม</b>							
	5.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	27.60	11.14	307.46	1.3642	15.20	419.43
	5.2 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) 0.10 ม.	ลบ.ม.	2.58	421.78	1,088.19	1.3642	575.39	1,484.50
	5.3 งานพื้นทาง หินคลุกบดอัดแน่น 0.20 ม.	ลบ.ม.	5.04	467.62	2,356.80	1.3642	637.93	3,215.14
	งานผิวทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	24.00	38.81	931.44	1.3642	52.94	1,270.67
	- Asphaltic Concrete หน้า 0.05 ม.	ตร.ม.	24.00	291.53	6,996.72	1.3642	397.71	9,544.92
					1,330,750.29		<b>รวม</b>	1,815,409.48
							ปรับยอด	<b>1,815,409.48</b>


ตัวอักษร (-หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง  
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1,330,750.29  
= 1.3642

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายจิระวัชร เบญจพงศ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุริยา ทองอยู่)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวราตรี พูลเนตร์)