

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

เรื่อง ประกาศราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขาม ตำบลห้วยทรายเหนือ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จะดำเนินการจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขาม ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างได้พิจารณาและกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขาม ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมพิศ ดั่งสะท้อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

พิมพ์
รับ
วันที่
ลงชื่อ


๓.๑.๓๓๓๓.๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขาม ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขาม ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขอบสิบลูกเรื่อง ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๒ ตร.ม. พร้อมฝังท่อ คสล. มอก. Ø ๐.๘๐ ม. ๑ แถว จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมตาดคอนกรีตและชุดลอกเปิดช่องทางน้ำ ปากบนกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕.๐๐ ม. ตามแบบที่ อบต.ห้วยทรายเหนือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน ๑,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | |
|------------------------|--------------|
| ๖.๑ แบบประมาณราคา ปร.๔ | จำนวน ๒ หน้า |
| ๖.๒ แบบประมาณราคา ปร.๕ | จำนวน ๑ หน้า |
| ๖.๓ แบบสรุปรายการ | จำนวน ๓ หน้า |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| ๑. นายจิระวัชร เบญจพงศ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการฯ |
| ๒. นางสาวนิชานันท์ กล่อม่วง | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ | เป็นกรรมการ |
| ๓. จำเอกกิติวัฒน์ หอยแจจ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ | เป็นกรรมการ |

๑. (ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ

(นายจิระวัชร เบญจพงศ์)

๒. (ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นางสาวนิชานันท์ กล่อม่วง)

๓. (ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(กิติวัฒน์ หอยแจจ)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านหนองขาม

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 455.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,592 ตร.ม. พร้อมฝังท่อ คสล. มอก.ชั้น3 Ø0.80 ม. 1 แถว จำนวน 10 ท่อน พร้อมคาดคอนกรีตและชุดลอกเปิดช่องทางน้ำ ปากบนกว้าง 3.00 ม. ยาว 15.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยสินธุ์เรือง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายจิระวัชร เบญจพงศ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคาวัสดุ/ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานทาง								
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (บดอัดแน่น)	1,820	ม ²	-	-	10.53	19,164.60	19,164.60	
2	ลูกรังพื้นทาง	91	ม ³	145	13,195	52.96	4,819.36	18,014.36	
3	ทรายหยาบรองพื้น	127	ม ³	420.56	53,411	100	12,700	66,111	
4	คอนกรีตโครงสร้างทางกำลังอัด 240Ksc	285	ม ³	1,864	531,240	306	87,210	618,450	
5	เหล็ก Ø 15 มม.	429	กก	20.52	8,803	3.3	1,415.70	10,218.78	
6	wire mesh Ø4 มม.	1820	ม ²	30	54,600	5	9,100	63,700	
7	ไม้แบบ	30	ม ²	300	9,000	133	3,990	12,990	
8	ตะปู	20	ก.ก.	51	1,020	-	-	1,020	
9	โฟม	12	แผ่น	40	480	-	-	480	
10	ยางมะตอยและงานตัดรอยต่อคอนกรีต	315	ม.	8	2,520	22.41	7,059.15	9,579.15	
11	แผ่นพลาสติกใส	432	ม ²	5	2,160	5	2,160	4,320	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							824,048.01	
	Factor F 1.3624							1,122,683.01	
2	งานท่อระบายน้ำ								
1	ขุดดิน - ถมดิน	25.8	ม ³	-	-	125	3,225	3,225	
2	คอนกรีตรองพื้นเฉพาะท่อ 0.60 ม.	1	ม ³	1,716	1,716	306	306	2,022	
3	ทรายถมและรองพื้น	3.24	ม ³	421	1,362.61	100	324	1,686.61	
4	แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป 2 ม.	5	แผ่น	200	1,000	50	250	1,250	
5	ท่อ คสล.มอก. ชั้น 3 Ø0.60 ม. (2 แถว)	12	ท่อน	660	7,920	50	600	8,520	
6	ท่อ คสล.มอก. ชั้น 3 Ø0.80 ม.	10	ท่อน	1,000	10,000	100	1,000	11,000	
7	ยานวปูนทราย	19	แนว	30	570	-	-	570	
8	เหล็กตะแกรง wire mesh Ø4 มม.	17.76	กก.	19.89	353.25	3.3	58.61	411.85	
9	เหล็ก Ø 12 ม. (รอยต่อถนน)	20	ม ²	30	600	5	100	700	
10	ไม้แบบ	2.85	ม ²	300	855	133	379.05	1,234.05	
11	ตะปู	1	ก.ก.	51	51	-	-	51	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านหนองขาม

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 455.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,592 ตร.ม. พร้อมฝังท่อ คสล. มอก.ชั้น3 Ø0.80 ม. 1 แถว จำนวน 10 ท่อน พร้อมตัดคอนกรีตและขุดลอกเปิดช่องทางน้ำ ปากบนกว้าง 3.00 ม. ยาว 15.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยสินธุ์เรือง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายจิระวิชัย เบญจพงศ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคาวัสดุ/ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							30,670.52	
	Factor F 1.3074							40,098.64	
3	งานขุดลอก								
1	งานขุดลอกปากบานกว้าง 3.00 ม. ยาว 15.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. (งานเต็ม)	1	งาน	-	-	5,000	5,000	5,000	
	รวมค่างาน ① + ② + ③							1,167,781.65	
	ขอคิดงบประมาณที่							<u>1,167,000</u>	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภท งานทาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านหนองขาม)

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสินรุ่งเรือง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	824,048.01	1.3624	1,122,683.01	
2	งานท่อ คสล.	30,670.5	1.3074	40,098.61	
3	งานขุดลอก	5,000.00	1	5,000	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,167,781.62	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,167,000	
	ตัวอักษร :	[หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน]			

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ