

# สำเนาฉบับ



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนรับรอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จะดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนรับรององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างได้พิจารณาและกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศราคากลางสำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนรับรององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมพิช ดั่งสะท้าน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

พิมพ์.....	.....
รับ.....	.....
ทวน.....	.....
ตรวจ.....	.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนรับรององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนรับรององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ทำการเปลี่ยนผ้าเพดานเดิมเป็นแผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดฉาบเรียบพร้อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอกทำการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ทั้งหมด ตามแบบที่ อบต.ห้วยทรายเหนือกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

๖.๑ แบบประมาณราคา ปร.๔	จำนวน ๒ หน้า
๖.๒ แบบประมาณราคา ปร.๕	จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นางสาวสุภาพ	กรุดนาค	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายฯ เป็นประธานกรรมการ
๒. นางอัญชลี	มาเกิด	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นกรรมการ
๓. นายสุริยา	ทองอยู่	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาพ กรุดนาค)

๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอัญชลี มาเกิด)

๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุริยา ทองอยู่)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภท งานอาคาร (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนรับรอง อบต.ห้วยทรายเหนือ)

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง อบต.ห้วยทรายเหนือ ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร (ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง)	107,439.00	1.3074	140,465.75	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			140,465.75	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			140,000	
ตัวอักษร :		(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			


ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ดำเนินการถูกต้อง

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

  
 ผู้ประมาณการ  
 (นายจิระวัชร เบญจพงศ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.ต.ท.หญิง  เห็นชอบ  
 (พิรภาว์ อุทัยพิบูลย์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

  
 อนุมัติ  
 (นายสมพิช ดังสะท้าน)

นายก นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

**ณราคาก่อสร้าง** โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนรับรอง อบต.ห้วยทรายเหนือ  
**माणงาน** ทำการเปลี่ยนฝ้าเพดานเดิมเป็นแผ่นอิปซัมบอร์ดชนิดฉาบเรียบพร้อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก  
 ทำการเปลี่ยนกระเบื้องผนังหลังคาใหม่ทั้งหมด  
**สถานที่ก่อสร้าง** อบต.ห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
**ฝ่ายประมาณราคา** กองช่าง  
**ประมาณการโดย** นายจิระวัชร เบญจพงศ์  
**เจ้าของงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคาวัสดุ/ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
<b>งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน</b>									
1	งานรื้อฝ้าเพดานเดิม (รื้อขนไป)	74	ม <sup>2</sup>	-	-	25	1,850	1,850	
2	ฝ้า ภายนอก 0.60 x 1.20 ม.	38	ม <sup>2</sup>	68	2,584	75	2,850	5,434	
3	ฝ้า ภายใน 1.20 x 2.40 ม.	36	ม <sup>2</sup>	200	7,200	75	2,700	9,900	
4	มอบฝ้าเพดาน	105	ม.	33	3,465	40/ม.	4,200	7,665	
5	เชิงชายไม้เทียม ขนาด 8"	38	ม.	85	3,230	73	2,774	6,004	
6	เชิงชายไม้เทียม ขนาด 6"	38	ม.	60	2,280	73	2,774	5,054	
7	แผ่นปิดกันนก PVC	30	ม.	35	1,050	10	300	1,350	
<b>งานไฟอาคาร</b>									
1	โคมพร้อมหลอดดาวไลน์ 6"	14	ชุด	280	3,920	115	1,610	5,530	
2	สายไฟ THW	1.5	ม้วน	750	1,125	500/ม้วน	-	1,125	
3	ท่อร้อยสายไฟ Ø3/4"	8	ท่อน	65	520	-	-	520	
<b>งานปูกระเบื้องพื้น</b>									
1	กระเบื้องหยาบ ขนาด 0.15 x 0.60 ม.	26	ม <sup>2</sup>	270	7,020	150	3,900	10,920	
<b>งานหลังคา</b>									
1	กระเบื้องผนังหลังคา 0.50 x 1.20 ม.	220	แผ่น	60	13,200	25/ม.	-	13,200	
2	ขอเกลียว	440	อัน	3	1,320	-	-	1,320	พ + บ
4	ครอบจั่ว	2	แผ่น	65	130	25/ม.	-	130	
4	ครอบสันโค้ง	33	แผ่น	65	2,145	25	825	2,970	
5	ครอบข้าง	25	แผ่น	65	1,625	25	625	2,250	
6	ครอบสามทาง	1	แผ่น	65	65	25	25	90	
<b>งานประตุน้ำต่าง</b>									
1	ประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00	2	ชุด	2,900	5,800	458	916	6,716	
<b>พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง</b>									
2	ประตูบาน PVC พร้อมวงกบและอุปกรณ์ติดตั้ง	1	ชุด	1,700	1,700	470	470	2,170	
<b>งานสี</b>									
1	สีน้ำอะคริลิกภายใน + ภายนอก	181	ม <sup>2</sup>	43	7,783	34	6,154	13,937	

ณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนรับรอง อบต.ห้วยทรายเหนือ  
 มาณงาน ทำการเปลี่ยนฝ้าเพดานเดิมเป็นแผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดฉาบเรียบพร้อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก  
 ทำการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ทั้งหมด

สถานที่ก่อสร้าง อบต.ห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายจิระวัชร เบญจพงศ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคาวัสดุ/ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
2	สีฝ้าเพดาน	68	ม <sup>2</sup>	43	2,924	35	2,380	5,304	
	งานอื่นๆ								
1	เหล็ก 1" x 2" x 1.8 มม. (อาบสังกะสี)	15	ท่อน	280	4,200	110	1,650	5,850	พ +
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							107,439.00	
	Factor F 1.3074							140,465.75	
	ขอคิดงบประมาณที่							140,000	

**หมายเหตุ**

บ = บัญชีค่าแรง ฉบับปรับปรุง 2558

ร = ราคาตามท้องตลาด

พ = พานิชย์จังหวัดเพชรบุรี

  
 (นายจิระวัชร เบญจพงศ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ถ้าเนาถูกต้อง

 .....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ